

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201126011008 Datum onderzoek: 26/11/2020 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:

Plaats van onderzoek: **Guido Gezellestraat 10, 8301 Knokke-Heist (België)**
 Eig./Uitb./Beh.: **Strypsteen P. - Burgemeester Frans Desmidtplein 3 bus 1, 8301 Knokke-Heist (België)**
 Uitvoerder: **Tim Neyrinck - Dorpsstraat 96, 8300 Knokke-Heist (België)**
 Bedrijf: **Tnttechnics** Ond nr : **BE0500739140**
 Type lokalen: **Wooneenheid**
 Doel onderzoek: **6.4 - Gelijkvormigheid/indienststelling voor ingebruikname volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019**
 Installatie van: voor 1981 1981-2020 na 1-6-2020 Herkeuring op : **26/11/2045**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN:		Continuïteitsmeting:	OK
DNB:	Imewo	Diff. testknop:	OK
Nominale spanning:	3 X 230V	Diff. foutlus:	OK
Hoofdbeveiliging:	32A	Bescherming RA/OA:	OK
Voedingsleiding:	3 x 6 mm ² VOB XVB	staat vast elektrisch materieel:	OK
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	1.37 MOhm
Aantal borden:	3	R aarde:	19.1 Ohm
Aantal stroombanen:	1/5/3	Schema's:	In bijlage
Waarde diff. inr:	300mA 40A - 30mA 40A		



TOELICHTING

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x230V tot en met 40A.
 Volgens afdeling 8.2.1 - Afwijkingen oude huishoudelijke elektrische installaties < 1981
 Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 2020

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 26/11/2045 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201126011008 Datum onderzoek: 26/11/2020 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 26/11/2020

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201126011008 Datum onderzoek: 26/11/2020 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

